

2020-21

LE COLOMBIER PROJET DOMICILIAIRE

33 rue du Lac Rinfret
Saint-Colomban, Québec
www.projetlecolombier.com
Tel : 514.814.8262



Voici une liste d'information utile à considérer concernant la qualité de nos constructions.

Ce qui nous différencie	
Les constructions régulières	Nos constructions au projet Le Colombier
La fondation est isolée avec des panneaux de styromousse et seulement la ceinture de la fondation est isolée à l'uréthane.	La fondation est isolée à l'uréthane, non seulement la ceinture de celle-ci mais tous les murs de la fondation.
Les fenêtres normales sont sans argon et même souvent nous voyons des fenêtres coulissantes sur les côtés. L'intérieur de la fenêtre est fait de bois. Le code du bâtiment exige une cote de rendement énergétique RE-28.	Nos fenêtres sont Low-E, homologuées Energy Star, haut de gamme, incluant l'argon qui isole mieux votre maison. L'intérieur de la fenêtre est fait de PVC. Notre cote est RE-34.
Porte de garage 1-3/8" d'épaisseur et isolation R-12	Porte de garage 2" d'épaisseur et isolation R-18.4
Plancher flottant ou en option avec extra, plancher de bois franc.	Plancher de bois franc inclus ou en option plancher huilé.
Puits incluant 150' de profondeur inclus.	Peu importe la profondeur du puits, le coût ne change pas, à moins d'un hydro-Frac.
Remblai autour des fondations avec la terre et pierre sur le terrain.	Remblai autour des fondations exclusivement en sable ou terre de remplissage spécifiquement.
Hauteur du sous-sol moins de 8'.	Hauteur du sous-sol à 8'. On creuse la fondation à 8'-4".
Revêtement d'aluminium.	Revêtement de Canexel et maçonnerie (brique et pierre).
Soliveaux en 2x8 ou en 2x10	Poutrelles de plancher en "I".
Bardeaux d'asphalte garantie entre 20 et 30 ans.	Bardeaux d'asphalte garantie à vie.
Cellulose soufflée au toit R-30 exigé par le code du bâtiment.	Cellulose soufflée au toit 12" d'épaisseur R-40.
Fenêtres isolées avec de la laine.	Fenêtres isolées à l'uréthane.

[LA QUALITÉ DE NOS CONSTRUCTIONS, UN CHOIX IMCOMPARABLE!]

